

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA EPURENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EPURENI
H O T A R A R E A Nr. 12 .

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
●investitii,,MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA EPURENI,
JUDETUL VASLUI”

- in temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata;
- avand in vedere expunerea de motive prezentata de Primarul Comunei Epureni;
- angajamentul Consiliului local Epureni de a asigura cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei, de la data finalizarii;
- analizand indicatorii tehnico- economici a lucrarii „Modernizare drumuri de exploatare Agricola in comuna Epureni, judetul Vaslui”;
- avand in vedere prevederile art. 36, alin. 2,lit. b;lit. d (13) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EPURENI
H O T A R A S T E :

Art. 1 – Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investitii „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA EPURENI, JUD. VASLUI”, conform devizului de lucrari anexa care face parte integranta din prezenta hotarare :

- I. Indicatori economici TOTAL 5 331 551 lei
Din care
C+M 4 897 122 lei

II. Indicatori tehnici:

Pentru realizarea unei descrieri corespunzatoare a soluțiilor tehnice și tehnologice adoptate, s-a impus ca investitia: ***"Modernizare drumuri de exploatare agricola, in comuna Epureni, judetul Vaslui"***, să fie împărțita într-un numar de trei obiecte, astfel:

A).-Obiectul nr. 1-,, Modernizare DE643, DE564, DE523, DE522"

B). -Obiectul nr. 2 – Amenajarea drumurilor laterale

C). -Obiectul nr. 3 – Lucrari de amenajare a teritoriului si protectia mediului.

Tronsoanele de drum existente, supuse modernizarii, se incadreaza in categoria drumurilor publice, si sunt caracterizate de urmatoorii parametri tehnici:

OBIECT 1

	DE	LOCALIZARE	km	Lung proiectata	Lat. ampriza
1	DE643	din DN24A pina la DE564	0+000 - 2+025	2.025	5-7 m
2	DE564	din DE643 pina la DE523	2+025 - 3+050	1.025	5-7 m
3	DE523	din DE564 pina la DE521	3+050 - 4+340	1.290	5-7 m
4	DE521	din DE523 pina la DE522	4+340 - 4+520	180	5-7 m
5	DE522	din DE521 pina la SP8	4+520 - 5+710	1190	5-7 m
				TOTAL=5710 m	

OBIECT 2

Din analiza facuta pe teren, rezulta urmatoarea situatie:

	DRUM	LOCALIZARE	Pozitie km PODET	SITUATIA EXISTENTA IN TEREN	Tip
1	DE643	dr	P1 -KM 0+010	Lipsa disp de scurgere a apelor	Podet NOU, L=6,00 m. tuburi prefabricate premo $\varnothing$ 800 mm, prevazute cu timpane, camera de cadere amonte, aripi in aval si radier beton intre aripi
2	DE522	dr	P2 -KM 5+035	Lipsa disp de scurgere a apelor	Podet NOU, L=6,00 m. tuburi prefabricate premo $\varnothing$ 800 mm, prevazute cu timpane, camera de cadere amonte, aripi in aval si radier beton intre aripi
3	DE522	stg	P3 -KM 5+700	Lipsa disp de scurgere a apelor	Podet NOU, L=6,00 m. tuburi prefabricate premo $\varnothing$ 800 mm, prevazute cu timpane, camera de cadere amonte, aripi in aval si radier beton intre aripi

Art. 2 – Sursa de finantare- bugetul de stat.

Art. 3 – Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Epureni .

Epureni, 23.03.2016 .

PRESEDINTELE DE SEDINTA ,
CRISTEA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA,
Secretar ,Mereuta Florica .